

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
CÂMARA MUNICIPAL DE NANUQUE						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND				
REFORMA DA SALA DO CAC, SALA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES, SALA DE APOIO E CIRCULAÇÃO SUPERIOR						
	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2				
		x	y	z	w	TOTAL
		Área (m²)				
	CAC + ARQUIVO	95,56				95,56
	SALA DE ATENTIMENTO À MULHER	21,41				21,41
	SALA DE APOIO	8,99				8,99
	CIRCULAÇÃO INTERNA	33,41				33,41
	SALA DA OUVIDORIA	22,41				22,41

		x	y	z	w	TOTAL
		Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (u)		
	PAREDE CAC - FRENTE	7,41	3,00	1,00		22,23
	PAREDE LATERAL CAC E OUVIDORIA	9,87	3,00	2,00		59,22
	PAREDE SALA ATENDIMENTO À MULHER - FRENTE	3,55	3,00	1,00		10,65
	PAREDE SALA DE APOIO E OUVIDORIA - FRENTE	3,21	3,00	2,00		19,26
	PAREDE DIVISÓRIA ÁREA DE ATENDIMENTO	7,41	1,50	1,00		11,12
	PAREDE CAC E ARQUIVO	7,95	3,00	1,00		23,85
Total =						146,33
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA						M2
		x	y	z	w	TOTAL
		Comp. (m)	Alt.(m)	Quant. (u)		
	PAREDE CAC - FRENTE	7,41	3,00	2,00		44,46
	PAREDE LATERAL CAC E OUVIDORIA	9,87	3,00	4,00		118,44
	PAREDE SALA ATENDIMENTO À MULHER - FRENTE	3,55	3,00	2,00		21,30
	PAREDE SALA DE APOIO E OUVIDORIA - FRENTE	3,21	3,00	4,00		38,52
	PAREDE DIVISÓRIA ÁREA DE ATENDIMENTO	7,41	1,50	2,00		22,23
	PAREDE CAC E ARQUIVO	7,95	3,00	2,00		47,70
Total =						292,65
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO						M2
		x	y	z	w	TOTAL
		Área (m²)	Faces (u)			
	PAREDES DE ALVENARIA	14,41	3,00	2,00		86,46
Total =						86,46
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)						M2
		x	y	z	w	TOTAL
		Comp. (m)	Alt.(m)	Quant. (u)		
	PAREDE CAC - FRENTE	7,41	3,00	2,00		44,46
	PAREDE LATERAL CAC E OUVIDORIA	9,87	3,00	4,00		118,44
	PAREDE SALA ATENDIMENTO À MULHER - FRENTE	3,55	3,00	2,00		21,30
	PAREDE SALA DE APOIO E OUVIDORIA - FRENTE	3,21	3,00	4,00		38,52
	PAREDE DIVISÓRIA ÁREA DE ATENDIMENTO	7,41	1,50	2,00		22,23
	PAREDE CAC E ARQUIVO	7,95	3,00	2,00		47,70
	PAREDES DE ALVENARIA	14,41	3,00	2,00		86,46
Total =						379,11
VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 08MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL (vidro balcão)						M2
		x	y	z	w	TOTAL
		Comp. (m)	Alt. (m)			
	VIDRO BALCÃO	4,82	1,40			6,75
Total =						6,75
APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE						M2
		x	y	z	w	TOTAL
		Área (m²)				
	CAC	73,41				73,41
	ARQUIVO	21,15				21,15

SALA DE ATENTIMENTO À MULHER		28,33				28,33
SALA DE APOIO		31,68				31,68
CIRCULAÇÃO INTERNA		59,61				59,61
Total =						214,18
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO						M
		x	y	z	w	TOTAL
		Per. (m)				
CAC		41,97				41,97
ARQUIVO		21,42				21,42
SALA DE ATENTIMENTO À MULHER		23,06				23,06
SALA DE APOIO		26,16				26,16
CIRCULAÇÃO INTERNA		65,02				65,02
Total =						177,63